

④ : Fuse Block Assembly	Front Fender Apron LH
○ : Fuse Block Assembly	

- * 1:25A EFI (1GR-FE)
15A EFI MAIN (1VD-FTV)
- * 2:10A A/F (1GR-FE)
15A EFI MAIN2 (1VD-FTV)
- * 3:15A TURN&HAZ
- * 4:30A ABS SOL
- * 5:10A ETCS (1GR-FE)
15A A/F (From Aug. 2016 Production 1VD-FTV Australia)

